

## Karta tytułowa przedmiaru robót

### Linia kablowa nn zalicznikowa zasilenia bramy wjazdowej budynku DPS w Żuławie (budynek Domu Nadziei)

Data: 2018-01-09  
Kody CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
Budowa: Modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych budynków Domu Pomocy Społecznej w Żuławie ( budynek Domu Nadziei)  
Zamawiający: Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi  
Stowarzyszenie w Laskach, Laski ul. Brzozowa 75 05-080 Izabelin

## Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji		Ilość	Krot.	J.m.
<b>Linia kablowa nn zalicznikowa zasilenia bramy wjazdowej budynku DPS w Żułowie (budynek Domu Nadziei)</b>				
<b>1 Linia kablowa zalicznikowa do bramy</b>				
1.1	KNR 201/701/2 (2) Ręczne kopanie rowów dla kabli, szerokość dna do 0,4 m, kategoria gruntu III, głębokość rowu do 0,8 m	90		m
1.2	KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,4 m	180		m
1.3	KNR 510/103/1 (1) Układanie kabli wielożyłowych układanych ręcznie w rowach kablowych, kabel do 0,5 kg/m, przykrycie kabla folią kalandrowaną z PCW uplastycznionego - kabel YKY 4x2,5 mm <sup>2</sup>	90		m
1.4	KNR 510/118/1 Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5 kg/m - kabel YKY 4x2,5 mm <sup>2</sup>	8		m
1.5	KNR 201/707/2 Wykopy pod ustawienia słupka kablowego w obudowie OPS 24 z Fundamentem	0,4		m <sup>3</sup>
1.6	KNR 514/103/1 Montaż słupka kablowego w obudowie OPS 24 z Fundamentem	1		szt
1.7	KNR 510/604/6 Obróbka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel YKY 4x2,5 mm <sup>2</sup>	2		szt
1.8	KNR 508/614/2 Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III	6		m
1.9	KNR 508/608/7 Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm <sup>2</sup>	12		m
1.10	KNR 403/1203/1 Badanie linii kablowej nn o ilości żył do 4	1		odcinek
1.11	KNR 403/1205/1 Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	1		pomiar